

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑. รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการแพทย์ โดย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๑๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔,๐๓๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสมคิด สุกุณา | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๔ นายกัมปนาท พัวโสพิศ | นายช่างโยธา | กรรมการ |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| 1.1 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 1 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขอย 1) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 2,417.43 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 29,009.16 | 29,009.16 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 241.74 | ลบ.ม. | 288.00 | 69,621.12 | 65.00 | 15,713.10 | 85,334.22 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 241.74 | ลบ.ม. | 150.00 | 36,261.00 | 99.00 | 23,932.26 | 60,193.26 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 362.61 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 711,665.64 | - | - | 711,665.64 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 120.87 | ลบ.ม. | 506.54 | 61,225.49 | 99.00 | 11,966.13 | 73,191.62 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 362.61 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 110,958.66 | 110,958.66 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 2,417.43 | ตร.ม. | 37.40 | 90,411.88 | 5.00 | 12,087.15 | 102,499.03 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 428.96 | กก. | 20.84 | 8,939.53 | 3.30 | 1,415.57 | 10,355.09 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 1,373.63 | กก. | 18.78 | 25,796.77 | 2.90 | 3,983.53 | 29,780.30 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 42.74 | ตร.ม. | 280.00 | 11,967.20 | - | - | 11,967.20 | |
| | - ค่าแรง | 85.49 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 11,370.17 | 11,370.17 | |
| | - งานตะปู | 25.64 | กก. | 49.34 | 1,265.08 | - | - | 1,265.08 | |
| | - งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 600.28 | กก. | 15.00 | 9,004.20 | 5.00 | 3,001.40 | 12,005.60 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 1 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขอย 1 | | | | 1,026,157.91 | | 223,437.13 | 1,249,595.03 | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมคิด สุกญา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลอภัยภูธรขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอภัยภูธรขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลอภัยภูธรขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 2 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 2) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 105.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 10.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 3,024.00 | 65.00 | 682.50 | 3,706.50 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 10.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,575.00 | 99.00 | 1,039.50 | 2,614.50 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 15.75 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 30,911.27 | - | - | 30,911.27 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 5.25 | ลบ.ม. | 506.54 | 2,659.34 | 99.00 | 519.75 | 3,179.09 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 15.75 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 4,819.50 | 4,819.50 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 105.00 | ตร.ม. | 37.40 | 3,927.00 | 5.00 | 525.00 | 4,452.00 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 52.82 | กก. | 18.78 | 991.96 | 2.90 | 153.18 | 1,145.14 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 5.02 | ตร.ม. | 280.00 | 1,405.60 | - | - | 1,405.60 | |
| | - ค่าแรง | 10.05 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 1,336.65 | 1,336.65 | |
| | - งานตะปู | 3.02 | กก. | 49.34 | 148.76 | - | - | 148.76 | |
| | - งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 10.50 | ม. | 15.00 | 157.50 | 5.00 | 52.50 | 210.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 2 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 2 | | | | 44,800.42 | | 10,388.58 | 55,189.00 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สุกญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.3 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 3 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 3) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 122.50 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 12.25 | ลบ.ม. | 288.00 | 3,528.00 | 65.00 | 796.25 | 4,324.25 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 12.25 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,837.50 | 99.00 | 1,212.75 | 3,050.25 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 18.38 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 36,063.14 | - | - | 36,063.14 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 6.13 | ลบ.ม. | 506.54 | 3,102.56 | 99.00 | 606.38 | 3,708.93 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 18.38 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 5,622.75 | 5,622.75 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 122.50 | ตร.ม. | 37.40 | 4,581.50 | 5.00 | 612.50 | 5,194.00 | |
| | - เหล็ก RB ๑ 19 มม. | 52.82 | กก. | 18.78 | 991.96 | 2.90 | 153.18 | 1,145.14 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 5.77 | ตร.ม. | 280.00 | 1,615.60 | - | - | 1,615.60 | |
| | - ค่าแรง | 11.55 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 1,536.15 | 1,536.15 | |
| | - งานตะปู | 3.47 | กก. | 49.34 | 170.96 | - | - | 170.96 | |
| | - งานวัสดุหอยอดยาง (ยางแอสฟัลท์) | 10.50 | ม. | 15.00 | 157.50 | 5.00 | 52.50 | 210.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 3 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 3 | | | | 52,048.72 | | 12,062.45 | 64,111.18 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สกุนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.4 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 4 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 4) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 105.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 10.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 3,024.00 | 65.00 | 682.50 | 3,706.50 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 10.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,575.00 | 99.00 | 1,039.50 | 2,614.50 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หนา 0.15 ม. | 15.75 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 30,911.27 | - | - | 30,911.27 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 5.25 | ลบ.ม. | 506.54 | 2,659.34 | 99.00 | 519.75 | 3,179.09 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 15.75 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 4,819.50 | 4,819.50 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 105.00 | ตร.ม. | 37.40 | 3,927.00 | 5.00 | 525.00 | 4,452.00 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 52.82 | กก. | 18.78 | 991.96 | 2.90 | 153.18 | 1,145.14 | |
| | - งานไม้แบบ (เลื่อยใช้งาน 50 %) | 5.02 | ตร.ม. | 280.00 | 1,405.60 | - | - | 1,405.60 | |
| | - ค่าแรง | 10.05 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 1,336.65 | 1,336.65 | |
| | - งานตะปู | 3.02 | กก. | 49.34 | 148.76 | - | - | 148.76 | |
| | - งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 10.50 | ม. | 15.00 | 157.50 | 5.00 | 52.50 | 210.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 4 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 4 | | | | 44,800.42 | | 10,388.58 | 55,189.00 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ชก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคาากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.5 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 5 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 5) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 105.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 10.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 3,024.00 | 65.00 | 682.50 | 3,706.50 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 10.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,575.00 | 99.00 | 1,039.50 | 2,614.50 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 15.75 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 30,911.27 | - | - | 30,911.27 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 5.25 | ลบ.ม. | 506.54 | 2,659.34 | 99.00 | 519.75 | 3,179.09 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 15.75 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 4,819.50 | 4,819.50 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 105.00 | ตร.ม. | 37.40 | 3,927.00 | 5.00 | 525.00 | 4,452.00 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 52.82 | กก. | 18.78 | 991.96 | 2.90 | 153.18 | 1,145.14 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 4.76 | ตร.ม. | 280.00 | 1,332.80 | - | - | 1,332.80 | |
| | - ค่าแรง | 9.52 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 1,266.16 | 1,266.16 | |
| | - งานตะปู | 2.86 | กก. | 49.34 | 140.92 | - | - | 140.92 | |
| | - งานวัสดุหอยอดยาง (ยางแอสฟัลท์) | 10.50 | ม. | 15.00 | 157.50 | 5.00 | 52.50 | 210.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 5 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 5 | | | | 44,719.77 | | 10,318.09 | 55,037.86 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.6 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 6 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 6) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 555.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 55.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 15,984.00 | 65.00 | 3,607.50 | 19,591.50 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 55.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 8,325.00 | 99.00 | 5,494.50 | 13,819.50 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 83.25 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 163,388.12 | - | - | 163,388.12 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 2.75 | ลบ.ม. | 506.54 | 1,392.99 | 99.00 | 272.25 | 1,665.24 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 83.25 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 25,474.50 | 25,474.50 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 555.00 | ตร.ม. | 37.40 | 20,757.00 | 5.00 | 2,775.00 | 23,532.00 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 72.59 | กก. | 20.84 | 1,512.86 | 3.30 | 239.56 | 1,752.42 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 281.36 | กก. | 18.78 | 5,283.94 | 2.90 | 815.94 | 6,099.88 | |
| | -งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 19.25 | ตร.ม. | 280.00 | 5,390.00 | - | - | 5,390.00 | |
| | - ค่าแรง | 38.50 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 5,120.50 | 5,120.50 | |
| | -งานตะปู | 11.55 | กก. | 49.34 | 569.88 | - | - | 569.88 | |
| | -งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 146.40 | ม. | 15.00 | 2,196.00 | 5.00 | 732.00 | 2,928.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 6 บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซอย 6 | | | | 224,799.78 | | 51,191.75 | 275,991.53 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.7 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 7 บ่อบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 826.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 9,912.00 | 9,912.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 82.60 | ลบ.ม. | 288.00 | 23,788.80 | 65.00 | 5,369.00 | 29,157.80 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 82.60 | ลบ.ม. | 150.00 | 12,390.00 | 99.00 | 8,177.40 | 20,567.40 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 123.90 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 243,168.62 | - | - | 243,168.62 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 41.30 | ลบ.ม. | 506.54 | 20,920.10 | 99.00 | 4,088.70 | 25,008.80 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 123.90 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 37,913.40 | 37,913.40 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 826.00 | ตร.ม. | 3.40 | 2,808.40 | 5.00 | 4,130.00 | 6,938.40 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 60.97 | กก. | 20.84 | 1,270.61 | 3.30 | 201.20 | 1,471.82 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 382.69 | กก. | 18.78 | 7,186.92 | 2.90 | 1,109.80 | 8,296.72 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 31.98 | ตร.ม. | 280.00 | 8,954.40 | - | - | 8,954.40 | |
| | - ค่าแรง | 63.97 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 8,508.01 | 8,508.01 | |
| | - งานตะปู | 19.19 | กก. | 49.34 | 946.88 | - | - | 946.88 | |
| | - งานวัสดุหยอดยาง (ยางแอสฟัลท์) | 143.50 | ม. | 15.00 | 2,152.50 | 5.00 | 717.50 | 2,870.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 7 บ่อบำบัดน้ำเสีย | | | | 323,587.24 | | 80,127.01 | 403,714.25 | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมิลนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมคิด สุกนุา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|---|---|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|--|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| 1.8 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 8 พื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนนอนพื้นผู้ป่วย 4 ชั้น) | | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 585.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | | |
| | - งานชุดร้อยคันทงเดิม ผิวยาง AC หนา 0.05 ม. | 585.00 | ตร.ม. | - | - | 8.15 | 4,767.75 | 4,767.75 | | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 58.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 16,848.00 | 65.00 | 3,802.50 | 20,650.50 | | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 58.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 8,775.00 | 99.00 | 5,791.50 | 14,566.50 | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 87.75 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 172,219.91 | - | - | 172,219.91 | | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 29.25 | ลบ.ม. | 506.54 | 14,816.30 | 99.00 | 2,895.75 | 17,712.05 | | |
| | - งานเทคอนกรีต | 87.75 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 26,851.50 | 26,851.50 | | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 585.00 | ตร.ม. | 37.40 | 21,879.00 | 5.00 | 2,925.00 | 24,804.00 | | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 62.91 | กก. | 20.88 | 1,313.56 | 3.30 | 207.60 | 1,521.16 | | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 271.66 | กก. | 18.78 | 5,101.77 | 2.90 | 787.81 | 5,889.59 | | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 15.97 | ตร.ม. | 280.00 | 4,471.60 | - | - | 4,471.60 | | |
| | - ค่าแรง | 31.95 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 4,249.35 | 4,249.35 | | |
| | - งานตะปู | 9.59 | กก. | 49.34 | 472.92 | - | - | 472.92 | | |
| | - งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 119.00 | ม. | 15.00 | 1,785.00 | 5.00 | 595.00 | 2,380.00 | | |
| รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 8 พื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนนอนพื้นผู้ป่วย 4 ชั้น | | | | | | 247,683.06 | | 59,893.77 | 307,576.83 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.9 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 9 พื้นที่ด้านหน้าอาคารเรือนนอนผู้ป่วย บ้านแสงอรุณ ตึก 4) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 105.05 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,260.60 | 1,260.60 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 10.50 | ลบ.ม. | 288.00 | 3,024.00 | 65.00 | 682.50 | 3,706.50 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 10.50 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,575.00 | 99.00 | 1,039.50 | 2,614.50 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. | 15.76 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 30,925.98 | - | - | 30,925.98 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 5.25 | ลบ.ม. | 506.54 | 2,660.60 | 99.00 | 520.00 | 3,180.60 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 15.76 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 4,821.80 | 4,821.80 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 105.05 | ตร.ม. | 37.40 | 3,928.87 | 5.00 | 525.25 | 4,454.12 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 57.96 | กก. | 18.78 | 1,088.49 | 2.90 | 168.08 | 1,256.57 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 7.95 | ตร.ม. | 250.00 | 1,987.50 | - | - | 1,987.50 | |
| | - ค่าแรง | 15.91 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 2,116.03 | 2,116.03 | |
| | - งานตะปู | 4.77 | กก. | 49.34 | 235.50 | - | - | 235.50 | |
| | - งานวัสดุหอยอดยาง (ยางแอสฟัลท์) | 12.50 | ม. | 15.00 | 187.50 | 5.00 | 62.50 | 250.00 | |
| รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 9 พื้นที่ด้านหน้าอาคารเรือนนอนผู้ป่วย บ้านแสงอรุณ ตึก 4 | | | | | 45,613.44 | | 11,196.26 | 56,809.70 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สกุนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.10 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 10 พื้นที่ด้านข้างอาคารโภชนาการ) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 394.47 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 4,733.64 | 4,733.64 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 39.45 | ลบ.ม. | 288.00 | 11,361.60 | 65.00 | 2,564.25 | 13,925.85 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 39.45 | ลบ.ม. | 150.00 | 5,917.50 | 99.00 | 3,905.55 | 9,823.05 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. | 59.17 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 116,129.21 | - | - | 116,129.21 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 19.72 | ลบ.ม. | 506.54 | 9,990.74 | 99.00 | 1,952.63 | 11,943.37 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 59.17 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 18,106.17 | 18,106.17 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 394.47 | ตร.ม. | 37.40 | 14,753.18 | 5.00 | 1,972.35 | 16,725.53 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 47.13 | กก. | 20.84 | 982.19 | 3.30 | 155.53 | 1,137.72 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 162.99 | กก. | 18.78 | 3,060.95 | 2.90 | 472.67 | 3,533.62 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 12.17 | ตร.ม. | 280.00 | 3,407.60 | - | - | 3,407.60 | |
| | - ค่าแรง | 24.34 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,237.22 | 3,237.22 | |
| | - งานตะปู | 7.30 | กก. | 49.34 | 360.28 | - | - | 360.28 | |
| | - งานวัสดุหอยอดยาง (ยางแอสฟัลท์) | 81.10 | ม. | 15.00 | 1,216.50 | 5.00 | 405.50 | 1,622.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ขุดล้อมต้นไม้ (ขนย้ายไป) | 1.00 | ต้น | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 10 พื้นที่ด้านข้างอาคารโภชนาการ | | | | 167,179.75 | | 40,505.51 | 207,685.26 | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.11 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 11 พื้นที่ด้านข้างโรงสูบน้ำประปา) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 301.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 30.10 | ลบ.ม. | 288.00 | 8,668.80 | 65.00 | 1,956.50 | 10,625.30 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 30.10 | ลบ.ม. | 150.00 | 4,515.00 | 99.00 | 2,979.90 | 7,494.90 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. | 45.15 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 88,612.29 | - | - | 88,612.29 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 15.05 | ลบ.ม. | 506.54 | 7,623.43 | 99.00 | 1,489.95 | 9,113.38 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 45.15 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 13,815.90 | 13,815.90 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 301.00 | ตร.ม. | 37.40 | 11,257.40 | 5.00 | 1,505.00 | 12,762.40 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 140.86 | กก. | 18.78 | 2,645.35 | 2.90 | 408.49 | 3,053.84 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 13.42 | ตร.ม. | 280.00 | 3,757.60 | - | - | 3,757.60 | |
| | - ค่าแรง | 26.85 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,571.05 | 3,571.05 | |
| | - งานตะปู | 8.05 | กก. | 49.34 | 397.19 | - | - | 397.19 | |
| | - งานวัสดุหอยดียง (ยางแอสฟัลท์) | 28.00 | ม. | 15.00 | 420.00 | 5.00 | 140.00 | 560.00 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 11 พื้นที่ด้านข้างโรงสูบน้ำประปา | | | | 127,897.06 | | 29,478.79 | 157,375.85 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมคิด สุกณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก.66/2563 จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคา ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 2296/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.12 | หมวดงานโครงสร้าง (โซน 12 พื้นที่ด้านข้างอาคารธัญญิม) | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 410.31 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 4,923.72 | 4,923.72 | |
| | - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. | 41.03 | ลบ.ม. | 288.00 | 11,816.93 | 65.00 | 2,667.02 | 14,483.94 | |
| | - งานดินถมปรับระดับพื้นผิว | 41.03 | ลบ.ม. | 150.00 | 6,154.65 | 99.00 | 4,062.07 | 10,216.72 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. | 61.54 | ลบ.ม. | 1,962.62 | 120,779.63 | - | - | 120,779.63 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้นผิว หนา 0.05 ม. | 20.51 | ลบ.ม. | 506.54 | 10,389.14 | 99.00 | 2,030.49 | 12,419.63 | |
| | - งานเทคอนกรีต | 61.54 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 18,831.24 | 18,831.24 | |
| | - งานตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 410.31 | ตร.ม. | 37.40 | 15,345.59 | 5.00 | 2,051.55 | 17,397.14 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 mm. | 67.83 | กก. | 20.84 | 1,413.58 | 3.30 | 223.84 | 1,637.42 | |
| | - เหล็ก RB Ø 19 mm. | 176.72 | กก. | 18.78 | 3,318.80 | 2.90 | 512.49 | 3,831.29 | |
| | - งานไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %) | 12.26 | ตร.ม. | 280.00 | 3,432.80 | - | - | 3,432.80 | |
| | - ค่าแรง | 24.53 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,262.49 | 3,262.49 | |
| | - งานตะปู | 7.35 | กก. | 49.34 | 362.65 | - | - | 362.65 | |
| | - งานวัสดุหอยค่าง (ยางแอสฟัลท์) | 105.21 | ม. | 15.00 | 1,578.15 | 5.00 | 526.05 | 2,104.20 | |
| | รวมราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โซน 12 พื้นที่ด้านข้างอาคารธัญญิม | | | | 174,591.92 | | 39,090.95 | 213,682.87 | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมคิด สกุนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมปนาท พัวโสพิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์)

| ตาราง Factor F งานอาคาร | | การคำนวณหาค่า Factor-F | |
|-------------------------|----------|--|---|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0433.2/ ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563 | |
| เงินประกันผลงานหัก | 0% | | |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% | | |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = $D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))$ | |
| ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | B | 2,000,000.00 B : ค่างานต้นทุนต่ำ |
| | | A | 3,101,958.35 A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน) |
| | | C | 5,000,000.00 C : ค่างานต้นทุนสูง |
| 500,000 | 1.3056 | D | 1.3017 D : Factor F ต้นต่ำ |
| 1,000,000 | 1.3033 | E | 1.2985 E : Factor F ต้นสูง |
| 2,000,000 | 1.3017 | Factor F = | 1.3005 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |
| 5,000,000 | 1.2985 | A * Factor F | 4,034,096.84 |
| 10,000,000 | 1.2926 | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น) | |
| 15,000,000 | 1.2576 | | |
| 20,000,000 | 1.2500 | | |
| 25,000,000 | 1.2230 | | |
| 30,000,000 | 1.2147 | | |
| 40,000,000 | 1.2143 | | |


ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย กิติศักดิ์ ดอนรินทร์)

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นาย ทศพร กวี งามกุล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย พชร อีต สุกุม)

ลงชื่อ



(นาย กิติศักดิ์ ดอนรินทร์)