

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	เป็นงานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑. รายการ ประกอบไปด้วย	
	๔.๑.	งานโครงสร้างวิศวกรรม	
	๔.๒.	งานสถาปัตยกรรม	
	๔.๓.	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	
	๔.๔.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
	๔.๕.	งานครุภัณฑ์	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นเงิน ๓,๕๐๑,๙๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑	แบบ พร. ๖ (ปร.๕ก+๕ข)	
	๖.๒	แบบ พร. ๔	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นายเทพฤทธิ์ ภูมุลนา	รองผู้อำนวยการด้านอาคาร	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายจักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓	นางสาวดาริน ดวงแขวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายพิเชษฐ เพียหล้า	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕	นายยศนนท มะณีศรี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๖	นายกัมปนาท พัวโสพิศ	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๗	นางจีระวัฒน์ ชาดง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคล				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	230.00	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ขอนแก่น	ประจำเดือน ธันวาคม	2565	
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	ธันวาคม 2565	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	2566	

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2 / ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563


Factor F งานก่อสร้างอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (ใหม่)

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	0.00	2,575,905.87	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3029	0.00	3,356,147.76
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0.00	136,298.60	ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	0.00	145,839.50
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ( 1+2 )		0.00	3,501,987.26
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		0.00	3,501,900.00
	( ตัวอักษร )	สามล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน		
	พื้นที่อาคาร	230.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
				0.00
				15,225.65
				บาท / ตร.ม.


ลงชื่อ

  
( นายเทตพจน์ กุมูลนา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ

  
( นายจักรพันธ์ สิบพันธิโพธิ์ )  
นายแพทย์ชำนาญการ


กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นางสาวดาริน ดวงเดชวงษ์ )  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นายพิเชษฐ เพี้ยหล้า )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นายศนนต์ มณีศรี )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นายกัมปนาท พัวโพพิศ )  
นายช่างโยธา








กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นายจระวัฒน์ ชาดง )  
นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก		แบบเลขที่ :	แบบเอกชน	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		เอกสารเลขที่ :	โดยนายธนศ นาระคล	
ลำดับ	รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะระบบแห้ง				937,228.22	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				256,803.91	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				108,240.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง				199,366.80	
	1.2.4 งานผิวพื้น				106,915.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				101,863.00	
	1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด				231,980.00	
	1.2.7 งานทาสี				74,559.50	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์				9,403.27	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล				73,453.39	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร					
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	1.		..... ประสานกรรมการ		
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	2.		..... กรรมการ	110,481.41	
	1.4.3 งานระบบกระจายสัญญาณ	3.		..... กรรมการ	55,794.70	
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์	4.		..... กรรมการ	60,626.34	
	1.4.5 งานระบบกล้องวงจรปิด	5.		..... กรรมการ	23,727.23	
	1.4.6 งานปรับอากาศและระบายอากาศ	6.		..... กรรมการ	61,563.10	
		7.		..... กรรมการ	7,500.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				2,419,505.87	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ				156,400.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				156,400.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	2.1.1 งานปรับอากาศและระบายอากาศ+ครุภัณฑ์สำนักงาน				136,298.60	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				136,298.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	1.กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะระบบแห้ง								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
2	เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง(DRY PROCESS) Dia. 0.35x11.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ต้น	25.00	10,529.00	263,225.00	0.00	0.00	263,225.00	
3	งานสกัดหัวเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 ม.	ต้น	25.00	0.00	0.00	350.00	8,750.00	8,750.00	
4	งานดินซุดแล้วถมกลับ	ลบ.ม.	85.00	0.00	0.00	125.00	10,625.00	10,625.00	
5	ทรายหยาบรองกันหลุม	ลบ.ม	2.50	537.39	1,343.48	91.00	227.50	1,570.98	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	1.00	2,196.26	2,196.26	398.00	398.00	2,594.26	
7	คอนกรีต 1:2:4 ( กำลังอัดประลัย 240 ksc ) ทรงกระบอก	ลบ.ม	48.00	2,289.72	109,906.56	391.00	18,768.00	128,674.56	
8	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ ( คัด 80% )	ตร.ม	348.00	280.00	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ( คัด 30%ของไม้แบบที่ใช้ )	ลบ.ฟ	104.00	260.00	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ ( คัด 100% )	ตร.ม	435.00	0.00	0.00	133.00	57,855.00	57,855.00	
9	ตะปู		109.00	56.78	6,189.02	0.00	0.00	6,189.02	
10	งานเหล็กเสริมเส้นกลม SR -24								
	RB 6 มม.	กก.	1,112.00	26.03	28,945.36	4.10	4,559.20	33,504.56	
	RB 9 มม.	กก.	924.00	25.09	23,183.16	4.10	3,788.40	26,971.56	
11	งานเหล็กเสริมข้ออ้อย SD -40								
	DB 12 มม.	กก.	1,648.00	24.72	40,738.56	3.30	5,438.40	46,176.96	
	DB 16 มม.	กก.	2,564.00	24.37	62,484.68	3.30	8,461.20	70,945.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	188.00	48.38	9,095.44	0.00	0.00	9,095.44	
13	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบความหนา 5 cm. LL 300 kg/sq.m.	ตร.ม.	210.00	245.00	51,450.00	25.00	5,250.00	56,700.00	
14	Wire Mesh# 0.20ม Dai 4 มม.	ตร.ม.	230.00	39.00	8,970.00	5.00	1,150.00	10,120.00	
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	5.00	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
16	ทำการป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	260.00	60.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
17	งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	25.00	300.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
18	งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)	ต้น	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
		1.							
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
	รวม 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				811,957.52		125,270.70	937,228.22	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
1	งานเหล็กโครงสร้าง+งานวัสดุผนังหลังคา								
	- Light Lip Channel 150x50x20x2.3 mm.	กก.	595.00	28.75	17,106.25	10.00	5,950.00	23,056.25	
	- Light Lip Channel 100x50x20x2.3 mm.	กก.	422.00	28.24	11,915.66	10.00	4,220.00	16,135.66	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.	กก.	1,315.00	29.38	38,634.70	10.00	13,150.00	51,784.70	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	กก.	858.00	29.35	25,182.30	10.00	8,580.00	33,762.30	
2	หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	ตร.ม.	260.00	347.00	90,220.00	70.00	18,200.00	108,420.00	
	ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.								
3	แฟลชซีมเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	ม.	35.00	222.00	7,770.00	50.00	1,750.00	9,520.00	
4	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 หนา 0.45 มม.	ตร.ม.	50.00	160.00	8,000.00	25.00	1,250.00	9,250.00	
5	จุดต่อหัวเสา	ชุด	25.00	180.00	4,500.00	15.00	375.00	4,875.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธเนศ นาระศล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	รวม 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				203,328.91		53,475.00	256,803.91	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าวอลูมิเนียม-ทีบาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	200.00	ตร.ม.	295.00	59,000.00	75.00	15,000.00	74,000.00	
2	ฝ้าระแนงไม้เทียม หนา 9 มม.	200.00	ตร.ม.	340.00	27,200.00	88.00	7,040.00	34,240.00	
	รวม 1.2.2 งานฝ้าเพดาน				86,200.00		22,040.00	108,240.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวนั่ง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 10 ซม. (ผ1)	150.00	ตร.ม.	320.00	48,000.00	60.00	9,000.00	57,000.00	
2	ผนังกรุไม้ระแนงไม้เทียม หนา 10 ซม. (4นิ้ว) (ผ2)	30.00	ตร.ม.	336.36	10,090.80	88.00	2,640.00	12,730.80	
3	ผนังซีเมนต์บอร์ด พร้อมโครงเหล็ก บูสองด้าน (ผ3)	70.00	ตร.ม.	520.00	36,400.00	140.00	9,800.00	46,200.00	
4	งานบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	150.00	ม.	67.76	10,164.00	40.00	6,000.00	16,164.00	
5	งานฉาบปูนผนังเรียบ ( ภายใน )	150.00	ตร.ม.	60.00	9,000.00	82.00	12,300.00	21,300.00	
6	งานฉาบปูนผนังเรียบ ( ภายนอก )	150.00	ตร.ม.	70.00	10,500.00	95.00	14,250.00	24,750.00	
7	บัว ค.ส.ล. (หน้าต่าง) ผิวนั่งซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.10x0.10 ม.	64.80	ตร.ม.	150.00	9,720.00	40.00	2,592.00	12,312.00	
8	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	90.00	ม.	55.00	4,950.00	44.00	3,960.00	8,910.00	
	รวม 1.2.3 งานผนัง - ผิวนั่ง				138,824.80		60,542.00	199,366.80	
	1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	210.00	ตร.ม.	242.00	50,820.00	222.00	46,620.00	97,440.00	
2	ผิวพื้นทรายล้าง เบอร์ 4 ( ลายก้างปลา 1x1 )	25.00	ตร.ม.	280.00	7,000.00	99.00	2,475.00	9,475.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	รวม 1.2.4 งานฉิวพื้น				57,820.00		49,095.00	106,915.00	
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ประตู่ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง )								
	- ป1 ( ขนาด 0.70x2.00 ม. ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบรูปรายการ	ชุด	4.00	7,476.00	29,904.00	0.00	0.00	29,904.00	
	- ป2 ( ขนาด 1.20x2.00 ม. ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบรูปรายการ	ชุด	1.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00	8,878.00	
2	หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง )								
	- น1 ( ขนาด 1.60x1.80 ม. ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบรูปรายการ	ชุด	9.00	7,009.00	63,081.00	0.00	0.00	63,081.00	
	รวม 1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				101,863.00		0.00	101,863.00	
	1.2.6 งานเบสิตเตลิต								
1	งานราวกันตกสแตนเลส ( ตามแบบรูปรายการ )	1. ....	ม.	.....	5,600.00	230,720.00	0.00	0.00	230,720.00
2	งานจุ่มบันได อลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	2. ....	ม.	.....	170.00	1,020.00	40.00	240.00	1,260.00
		3. ....		.....					
	รวม 1.2.6 งานเบสิตเตลิต	4. ....		.....		231,740.00		240.00	231,980.00
		5. ....		.....					
		6. ....		.....					
	1.2.7 งานทาสี	7. ....		.....					
1	สีน้ำอะครีลิกทาสภาวะอากาศชนิดทภายใน	ตร.ม.	180.00	45.00	8,100.00	30.00	5,400.00	13,500.00	
2	สีน้ำอะครีลิกทาสภาวะอากาศชนิดทภายนอก	ตร.ม.	230.00	51.00	11,730.00	34.00	7,820.00	19,550.00	
3	งานทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	280.00	45.00	12,600.00	30.00	8,400.00	21,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
4	งานทาสีโครงหลังคาเหล็ก (สีกันสนิมและสีจริง) ( รองพื้นกันสนิม 1 เทียว+ทับหน้า 2 เทียว )	ตร.ม.	330.00	27.15	8,959.50	35.00	11,550.00	20,509.50	
	รวม 1.2.7 งานทาสี				41,389.50		33,170.00	74,559.50	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์								
1	ชุดอ่างล้างมือสแตนเลส 1 หลุม ( พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุดก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติ )	ชุด	1.00	8,953.27	8,953.27	450.00	450.00	9,403.27	
	รวม 1.2.8 งานสุขภัณฑ์			8,953.27	8,953.27	450.00	450.00	9,403.27	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC Dia. 4" หนา 8.5 ( ระบบระบายน้ำเสีย )	เมตร	70.00	243.46	17,042.20	100.00	7,000.00	24,042.20	
2	ท่อ PVC Dia. 2" หนา 8.5 ( ระบบระบายน้ำเสีย )	เมตร	20.00	63.55	1,271.00	40.00	800.00	2,071.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	7,325.30	7,325.30	2,197.59	2,197.59	9,522.89	
	-เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	5,493.98	5,493.98	1,648.19	1,648.19	7,142.17	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	1,831.33	1,831.33	549.40	549.40	2,380.73	
3	วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด	ม.	30.00	900.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
4	ท่อ PVC Dia. 1/2" หนา 8.5 ( ระบบประปา )	เมตร	20.00	16.00	320.00	30.00	600.00	920.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
	-เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	96.00	96.00	28.80	28.80	124.80	









ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ต่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	งาน	1.00	32.00	32.00	9.60	9.60	41.60	
	<b>รวม 1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล</b>				<b>60,571.81</b>		<b>12,881.58</b>	<b>73,453.39</b>	
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า</b>								
1	ดวงโคม								
	- โคม Downlight 8 W.	ชุด	8.00	168.00	1,344.00	115.00	920.00	2,264.00	
	- โคม LED. PANEL LIGHT ขนาด 36 W. - Daylight	ชุด	23.00	794.39	18,270.97	135.00	3,105.00	21,375.97	
	- ไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT 2x9W หลอด LED	ชุด	3.00	1,299.00	3,897.00	150.00	450.00	4,347.00	
2	สวิทซ์ไฟฟ้า								
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	1.  ประธานกรรมการ	ชุด	11.00	70.00	770.00	80.00	880.00	1,650.00
		2.  กรรมการ							
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่+กราวด์	3.  กรรมการ	ชุด	17.00	180.00	3,060.00	90.00	1,530.00	4,590.00
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว+กราวด์	4.  กรรมการ	ชุด	3.00	120.00	360.00	90.00	270.00	630.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่+กราวด์ (ชนิดฝังพื้น POP UP)	5.  กรรมการ	ชุด	2.00	2,014.00	4,028.00	265.00	530.00	4,558.00
		6.  กรรมการ							
4	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 16 Sq.mm	ม.	200.00	54.36	10,872.00	20.00	4,000.00	14,872.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 6 Sq.mm	ม.	50.00	21.34	1,067.00	12.00	600.00	1,667.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 4 Sq.mm	ม.	200.00	13.31	2,662.00	10.00	2,000.00	4,662.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

แผ่นที่ 8/12

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 2.5 Sq.mm	ม.	800.00	8.62	6,896.00	7.00	5,600.00	12,496.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ 10 เปอร์เซ็นของค่าวัสดุ	L/S	1.00	2,149.70	2,149.70	0.00	0.00	2,149.70	
5	ท่อร้อยสาย , รางเดินสาย								
	- ท่อร้อยสาย DIA. 1 1/2" IMC	ม.	50.00	127.73	6,386.50	42.00	2,100.00	8,486.50	
	- ท่อร้อยสาย DIA. 1/2" EMT	ม.	250.00	21.19	5,297.50	22.00	5,500.00	10,797.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ 20 เปอร์เซ็นของค่าวัสดุ	L/S	1.00	2,336.80	2,336.80	0.00	0.00	2,336.80	
6	DISRIBITION & PANEL BOARD AND DISCONNECTOR PANEL BOARD - LP1	ชุด	1.00	13,098.94	13,098.94	500.00	500.00	13,598.94	
				1. ....	ประธานกรรมการ				
	รวม 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า			2. ....	กรรมการ		27,985.00	110,481.41	
				3. ....	กรรมการ				
				4. ....	กรรมการ				
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้			5. ....	กรรมการ				
	รายละเอียดตามเอกสาร ก.155/ก.ย./53 รวมทั้งมีระบบ porttable telephone สำหรับต่อระหว่าง			6. ....	กรรมการ				
	MANUAL ALARM BOX กับ FCP			7. ....	กรรมการ				
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00	
2	FIRE ALARM MANUAL STATION ( เอกสาร ก. 155/ก.ย./53)	ชุด	2.00	1,450.00	2,900.00	80.00	160.00	3,060.00	
3	SMOKE DETECTOR อุปกรณ์ตรวจจับควัน	ชุด	5.00	1,284.00	6,420.00	80.00	400.00	6,820.00	
4	HEAL DETECTOR อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	ชุด	6.00	720.00	4,320.00	80.00	480.00	4,800.00	
5	BELL Ø 6" ( เอกสาร ก. 155/ก.ย./53)	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	80.00	160.00	1,660.00	
6	สายทนไฟ FRC # 2.5 Sq.mm	ม.	100.00	30.00	3,000.00	12.00	1,200.00	4,200.00	
7	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IEC01 # 1.5 Sq.mm	ม.	250.00	6.00	1,500.00	5.00	1,250.00	2,750.00	
8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า CONDUT DIA. 1/2" EMT	ม.	100.00	21.19	2,119.00	22.00	2,200.00	4,319.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
9	อุปกรณ์ประกอบ คิดจากค่าวัสดุ 30 % (ข้อ 6 - 8)	L/S	1.00	1,985.70	1,985.70	0.00	0.00	1,985.70	
	รวม 1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				46,944.70	0.00	8,850.00	55,794.70	
	1.4.3 งานระบบกระจายสัญญาณ								
1	9 U.,WITH PATCH PANEL,FO PATCH CONNECTOR ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 60 ซม. x 50 ซม. มีรางเต้ารับไฟฟ้า 220V 6 ช่อง,มีพัดลมระบายอากาศ 1 ตัว	ชุด	1.00	4,259.00	4,259.00	1,000.00	1,000.00	5,259.00	
2	SWITCH LAN 24 PORT 10/100/1000 POE อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง	ชุด	1.00	13,186.00	13,186.00	0.00	0.00	13,186.00	
3	UPS 1KVA มีกำลังไฟฟ้าขาออก Output ไม่น้อยกว่า 1 KVA. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	ชุด	1.00	5,327.10	5,327.10	0.00	0.00	5,327.10	
4	COMPUTER OUTLET CAT-6 RJ-45 FOR LAN CAT 6 RJ45 Modular JACK, Slim (รองรับการยึดเข้ากับหน้ากากและกล่อง Outlet LAN )	ชุด	5.00	58.88	294.40	110.00	550.00	844.40	
5	COMPUTER OUTLET CAT-6 RJ-45 FOR LAN POP UP CAT 6 POP-UP with RJ45 Modular Jack Stainless, 1 Port Outlet w/Damping	ชุด	1.00	2,009.35	2,009.35	265.00	265.00	2,274.35	
6	สาย 6 CODE OPTICL FIBER CABLE อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟเบอร์ ขนาด 6 Core แบบ Single Mode	ม.	70.00	25.00	1,750.00	35.00	2,450.00	4,200.00	
7	สาย 4 PR UTP CAT-6 CABLE สายสัญญาณ ชนิด CAT6	ม.	305.00	25.00	7,625.00	35.00	10,675.00	18,300.00	
8	ท่อร้อยสายไฟ CONDUIT DIA. 1/2" EMT	ม.	170.00	21.19	3,602.30	22.00	3,740.00	7,342.30	
9	อุปกรณ์ประกอบ คิดจากค่าวัสดุ 30 % (ข้อ 6-8)	L/S	1.00	3,893.19	3,893.19	0.00	0.00	3,893.19	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธเนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	รวม 1.4.3 งานระบบกระจายสัญญาณ				41,946.34	0.00	18,680.00	60,626.34	
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์								
1	TC 10 P 1.3MP CMOS Sensor USB 2.0 Resolution 640x480 @30fps Operating System Support Windows XP / Vista / 7 / 8 and Mac 10.5	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	265.00	265.00	1,265.00	
2	TEL OUTLET RJ 11 FOR TELEPHONE TELEPHONE (ตัวรับหัวโทรศัพท์ตัวเมีย) LINK (UL-3016) RJ11 Telephone OUTLET	ชุด	5.00	105.00	525.00	90.00	450.00	975.00	
3	TEL OUTLET RJ 11 FOR TELEPHONE POP UP Link UL-2011A RJ11 POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET W/DAMPING (ตัวรับฝั่งพื้นมี DAMPING)	ชุด	1.00	1,168.23	1,168.23	265.00	265.00	1,433.23	
4	สาย TPEV 10 P-0.65 สายโทรศัพท์ภายใน 10 คู่สาย	ม.	70.00	55.00	3,850.00	16.00	1,120.00	4,970.00	
5	สาย TIEV 4C-0.65 สายโทรศัพท์ LINK แบบสายกลม TIEV Telephone 0.65 mm (22 AWG) 4C Cable	ม.	200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	2,400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ CONDUCT DIA. 1/2" EMT	1.	170.00	170.00	4,930.00	28.00	4,760.00	9,690.00	
7	อุปกรณ์ประกอบ 30% จากค่าวัสดุ (ข้อ 4 - 6)	2.	L/S	1.00	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	
	รวม 1.4.4 งานระบบโทรศัพท์	3.							
		4.							
		5.			15,667.23		8,060.00	23,727.23	
		6.							
	1.4.5 งานระบบกล้องวงจรปิด	7.							
1	DVR 8 CH FOR CCTV 2 TB.	ชุด	1.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถบันทึกและบิดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธเนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560x1,920 pixel หรือ 491,5200 pixel								
	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ( Surveillamce Hard Disk ) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB								
	มีช่องเสียบ INTERFACE แบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง								
2	UPS 1KVA	ชุด	1.00	5,327.10	5,327.10	0.00	0.00	5,327.10	
	มีกำลังไฟฟ้าขาออก Output ไม่น้อยกว่า 1 KVA. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที								
3	LED TV 40"	ชุด	1.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00	
	มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 Pixels ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V.AC								
4	CCTV 4 MP	ชุด	6.00	3,500.00	21,000.00	265.00	1,590.00	22,590.00	
	กล้องวงจรปิด Hikvision 4 ล้านพิกเซล IP Camera แสดงภาพชัดเจน รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE								
	สามารถจ่ายไฟผ่านสาย Lan UTP ไปยังกล้องแต่ละตัวได้ โดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม เพื่อลดรายจ่ายสำหรับการติดตั้ง								
	นอกจากนี้ตัวกล้องยังมาพร้อมกับระบบอินฟาเรดในตัว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน								
5	สาย RG6 U WITH POWER ( สายกล้องวงจรปิด cctv )	ม.	200.00	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ CONDUIT DIA. 1/2" EMT		80.00	29.00	2,320.00	28.00	2,240.00	4,560.00	
7	อุปกรณ์ประกอบ คิดจากค่าวัสดุ 30 % (ข้อ 5 - 6)		1.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00	
	รวม 1.4.5 งานระบบกล้องวงจรปิด				55,733.10		5,830.00	61,563.10	
	1.4.6 งานปรับอากาศและระบายอากาศ								
	FAN COIL UNIT/CONDENSING UNIT								
	ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	5.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวม 1.4.6 งานปรับอากาศและระบายอากาศ				-		7,500.00	7,500.00	








ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แบบเอกชน โดย นายธเนศ นาระคล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ								
	2.1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ ( Built-in Furniture )								
1	FB1 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	هما	1.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	
2	FB2 ตู้เก็บเอกสาร	هما	1.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	
3	ป้ายหมายเลขห้องตรวจ	ชุด	4.00	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	รวม 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ				156,400.00		0.00	156,400.00	
	ส่วนงานที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	2.1.1 งานปรับอากาศและระบายอากาศ+ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU INVERTER แบบติดผนัง ( อุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง )	ชุด	5.00	15,789.72	78,948.60	0.00	0.00	78,948.60	
4	โต๊ะทำงาน TB-1	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
5	ชุดเก้าอี้ CH-1	ชุด	11.00	1,850.00	20,350.00	0.00	0.00	20,350.00	
6	ชุดเก้าอี้ CH-2	ชุด	7.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	รวม ส่วนงานที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				136,298.60		0.00	136,298.60	

1.  ประธานกรรมการ
2.  กรรมการ
3.  กรรมการ
4.  กรรมการ
5.  กรรมการ
6.  กรรมการ
7.  กรรมการ

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	
เงินประกันผลงานหัก	0%	ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565	
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้	2,575,905.87 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	Factor F = $D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))$	
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	B 2,000,000.00	B : ค่างานต้นทุนต่ำ
500,000	1.3074	A 2,575,905.87	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
1,000,000	1.3050	C 5,000,000.00	C : ค่างานต้นทุนสูง
2,000,000	1.3035	D 1.3035	D : Factor F ต้นต่ำ
5,000,000	1.3003	E 1.3003	E : Factor F ต้นสูง
10,000,000	1.2943	Factor F = 1.3029	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15,000,000	1.2594	A * Factor F 3,356,147.76	
20,000,000	1.2518	(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A เท่านั้น)	
25,000,000	1.2248		
30,000,000	1.2164		
40,000,000	1.2161		
50,000,000	1.2159		
60,000,000	1.2061		
70,000,000	1.2050		
80,000,000	1.2050		
90,000,000	1.2049		
100,000,000	1.2049		
150,000,000	1.2023		
200,000,000	1.2023		
250,000,000	1.2013		
300,000,000	1.1951		
350,000,000	1.1866		
400,000,000	1.1858		
500,000,000	1.1853		
500,000,001	1.1788		

งานก่อสร้างอาคารส่วนขยายผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- .....ประธานกรรมการ
- .....กรรมการ
- .....กรรมการ
- .....กรรมการ
- .....กรรมการ
- .....กรรมการ
- .....กรรมการ